

宿州市2023年农村公路养护工程（预防性养护明细表）

序号	行政区划	乡镇	建制村	路线名称	路线编码	修建/改建年度	路面类型	技术等级	起点桩号	终点桩号	路基宽度(米)	路面宽度(米)	建设里程(公里)	路况说明	工程性质	工程实施内容	计划投资(万元)				备注
																	总投资	省补资金	市补资金	县级自筹资金	
	小计												148.279				1383.8	1211.7		172.1	
10	萧县	龙城	李台	灰刘路	X101341322		混凝土	四	K36+063	K72+132	6	5	36.069	塌陷路段、桥梁护栏、里程碑、标线、里程牌缺失	预防性养护	18CM水稳、加铺18CM混凝土面层、修复里程牌、标线、桥梁护栏防腐	115	100		15	40
11	萧县	刘套	半集	奶常路	Y006341322		混凝土	四	K0+000	K6+566	5.5	4.5	6.566	路面起砂漏石	预防性养护	挖除损坏混凝土面层、加铺5CM沥青面层	345	300		45	120
12	萧县	杜楼	彭村	彭李路	Y048341322		混凝土	四	K0+000	K16+363	5.5	4.5	16.363	面板破碎	预防性养护	挖除损坏混凝土面层、加铺5CM沥青面层	180	157		23	95
13	萧县	赵庄	孙大庙	东张路	Y034341322		混凝土	四	K0+000	K18+685	5.5	4.5	18.685	道路狭窄、急弯	预防性养护	加宽路基路面、增设错车道、处理急弯、安防	80	70		10	33
14	萧县	祖楼	祖楼村	曹祖路	X326341322		混凝土	四	K7+200	K35+584	7.5	6.5	28.384	混凝土面层损坏、缺失里程牌、桥梁护栏防腐涂料脱落	预防性养护	修复面层、里程牌、桥梁护栏防腐	12	10		2	10
15	萧县	永固	前进村	朝张路	X310341322		沥青混凝土	二	61.554	81.482	10	9	19.928	缺失标线、里程牌、桥梁护栏防腐涂料脱落	预防性养护	划线、修复里程牌、桥梁护栏防腐	37	32		5	26
10	萧县	丁里镇	白楼村	永张路	X309341322		水泥混凝土	四	5K+648	5K+668	5.5	4.5	0.02	涵洞毁坏	预防性养护	拆除重建	14	12	0	2	
11	萧县	马井镇	长征村	龙关路	X307341322		水泥混凝土	四	20K+274	34K+774	7.5	6.5	14.5	混凝土面层损坏、修复标志牌、护栏、里程碑	预防性养护	挖除损坏混凝土面层、加铺5CM沥青面层等	342.6	301	0	41.6	
12	萧县	孙圩子乡	孙圩子村	曹祖路	X326341322		水泥混凝土	三	5K+572	7K+158	7.5	6.5	1.586	混凝土面层损坏	预防性养护	挖除损坏混凝土面层、加铺5CM沥青面层等	221	195	0	26	
13	萧县	新庄镇	小桥子村	新祖路	X224341322		沥青混凝土	二	6K+325	12K+503	14	13	6.178	附属、交安、路基毁坏	预防性养护	修复附属、交安设施、陡护路肩	37.2	34.7	0	2.5	

说明：[1] 技术等级：高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路、等外公路；
[2] 路面类型：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、砂石路面、石质路面、砖铺路面、无路面、砼预制块；
[3] 工程性质：预防性养护；
[4] 路段修建/改建年度：填写本次计划改造的路段修建或改建年度。如果不曾改建，此处填修建年度；如果多次改建，填最近的改建年度。